

„SZKUNER” SP. z o.o.
 ul. Portowa 22
 84-120 Władysławowo
 NIP: 5870200518, REGON 000144414
 Tel. 58 677 75 55, e-mail: szkuner@szkuner.pl

O F E R T A

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem ofertowym na modernizację systemu transportu i przechowywania złowionych ryb w celu poprawy jakości pozyskanego surowca na jednostce łowczej typu B-280 (WŁA 310) oraz po analizie Państwa wymagań odnośnie parametrów / specyfikacji mamy przyjemność złożyć naszą ofertę na następujących warunkach:

Lp	Nazwa	Parametr spełniony / opcja uwzględniona w cenie: wpisać: "TAK / NIE"	Uwagi Przedstawić dodatkowe wyjaśnienia, obowiązkowo, jeżeli zaznaczono "NIE" W przypadku wartości podanej z tolerancją – wpisać oferowaną wartość
1	Remont ładowni		
1.1	Demontaż taśmociągów, instalacji elektrycznej, montaż po remoncie		
1.2	Demontaż i montaż instalacji chłodniczej		
1.3	Demontaż ścian i sufitu ze stelażem		
1.4	Skucie betonu z podłogi, usunięcie gruzu i izolacji		
1.5	Usunięcie izolacji ze ścian wg potrzeb		
1.6	Czyszczenie strumieniowo-ściernie podłogi, żęz i pilersów. Usunięcie piasku		
1.7	Malowanie oczyszczonych miejsc 2 x (farba po stronie wykonawcy)		
1.8	Wykonanie stelażu pod płyty poszycia ładowni (kątownik 75x50x8 c.a. 250 mb)		
1.9	Ułożenie izolacji podłogi – styropian FPS 200 036 wodoodporny lub porównywalny		
1.10	Ułożenie izolacji ścian ładowni styropian + pianka PU na uszczelniania mocowanie (materiał – styropian FPS 200 036 wodoodporny lub porównywalny ok. 35 m ³)		
1.12	Remont zbiorników paliwowych z instalacją rurociągową. Odgazowanie zbiorników		
1.13	Betonowanie podłogi 55 m ² (4,5 m ³)		
1.14	Ułożenie poszycia ładowni – płyty polietylenowe, z otworami rewizyjnymi w ścianach ładowni, z pokrywami mocowanymi na śruby i uszczelnionymi (zapewnienie dostępu do kontroli wizualnej blach kadłuba). Ściany grubości 15 mm – 85 m ² , sufit grubości 8 mm – 60 m ² .		
1.15	Spawanie płyt poszycia ładowni		

2	Remont przetwórní (ściany – 42 m², sufit i podłoga po 18,5 m²)		
2.1	Demontaż urządzeń przetwórní		
2.2	Demontaż poszycia sufitu		
2.3	Zabezpieczenie elementów niepiaskowanych		
2.4	Czyszczenie strumieniowo-ściernie przetwórní		
2.5	Malowanie piaskowanych miejsc 2 x konserwacja, 1 x kolor		
2.6	Naprawa sufitu		
2.7	Wykonanie nowego sufitu		
2.7.1	Oczyszczenie poszycia wewnętrznego przetwórní		
2.7.2	Wykonanie stelażu pod płyty poszycia przetwórní		
2.7.3	Montaż poszycia sufitu na stelażu		
2.7.4	Montaż instalacji elektrycznej		
2.8	Naprawa poszycia – 3 m ²		
3	Modernizacja systemu napędowego transporterów ryb z elektrycznego na hydrauliczny		
3.1	Montaż agregatu pomp hydraulicznych dwu lub trzy-stopniowych		
3.2	Wykonanie i montaż nowych napędów hydraulicznych do transporterów (3 kpl + 1 zapas)		
3.3	Podłączenie systemu pomp do transporterów – rury nierdzewne		
3.4	Montaż oprzyrządowania do prawidłowej pracy urządzeń i filtra na powrocie		
4	Wykonanie i montaż transporterów ryb na jednostce		
4.1	Wykonanie transporterów bez elektrobębna w ciągu wzdłużnym w ładowni		
4.2	Wykonanie transportera w ładowni z przedziałką		
4.3	Montaż transporterów w ładowni		

Producent / model / wersja oferowanych urządzeń

.....
.....

Termin wykonania robót / dostawy urządzeń

Termin wykonania robót / dostawy urządzeń wynosi miesięcy liczonych od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza) (maksymalnie **trzy** miesiące)

Cena oferty

(obejmuje wykonanie prac remontowych, dostawę oferowanych urządzeń, materiałów i części do miejsca wykorzystania ich i montażu na jednostce łowczej WŁA-310, a następnie pierwsze uruchomienie oraz odbiór prac na terenie stoczni SZKUNER Sp. z o.o., we Władysławowie):

..... netto podatek VAT

..... brutto..... symbol lub nazwa
waluty oferty

Wartość wnioskowanej zaliczki

Wartość wnioskowanej zaliczki na poczet wykonanie robót / dostawy oferowanych urządzeń wynosi
..... % wartości niniejszej oferty (*uwaga: maksymalnie 20%*) to jest:

..... netto podatek VAT

..... brutto..... symbol lub nazwa
waluty oferty

Gwarancja

Na prawidłowe wykonawstwo robót oraz zamontowane urządzenia udzielamy miesięcznej
gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
(*uwaga: minimum 24 miesięcy*)

Uwagi dodatkowe

(wyposażenie pozostałe, wyjaśnienia dotyczące niezgodności w powyższych punktach, rodzaj
udzielonej gwarancji itp.)

.....
.....
.....

Ważność oferty

Niniejsza oferta pozostaje ważna do dnia **31 października 2019** roku.

Dodatkowe informacje

Oświadczamy, że zaoferowane do wykonania roboty / materiały / urządzenia są zgodne ze wskazaną
powyżej specyfikacją lub posiadają specyfikację nie gorszą niż wskazane powyżej w zakresie
parametrów pracy / wyposażenia, tj. uzyskującą przynajmniej te same parametry użytkowe przy
zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych.

Oświadczamy, że zgodnie ze stanem faktycznym oraz wpisem do stosownego rejestru (CEIDG / KRS
lub ich odpowiedniki zagraniczne) prowadzimy działalność obejmującą swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z „SZKUNER” SP. z o.o. osobowo ani kapitałowo zgodnie z
objaśnieniami podanymi z treści zapytania ofertowego.

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
dostępną na stronie www.szkuener.pl pod ogłoszeniem.

Z poważaniem,

.....
Czytelny podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć oferenta